



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

Resposta à interpelação escrita apresentada pela Sr.^a. Deputada à Assembleia Legislativa, Kwan Tsui Hang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pela Sr.^a. Deputada Kwan Tsui Hang, em 3 de Março de 2016, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 188/E159/V/GPAL/2016 de 7 de Março, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 9 de Março de 2016:

Nos últimos anos, o Governo da RAEM tem vindo a criar mais passagens pedonais automatizadas e aperfeiçoar as instalações sem barreiras para travessias de peões, no sentido de criar um ambiente seguro e de melhor qualidade para a travessia de peões.

1. A empreitada de construção do sistema de escadas rolantes na Rua da Surpresa e dos respectivos trabalhos de instalação está praticamente concluída, no entanto, aquando da inspecção realizada por uma terceira entidade incumbida pela DSSOPT, verificou-se que a espessura dos tubos de aço inoxidável que suportam o toldo não satisfaz as exigências do projecto, deste modo, esta Direcção de Serviços pediu ao empreiteiro para se procedesse com a maior brevidade possível à sua substituição. O empreiteiro comprometeu-se a proceder à substituição dos tubos de aço inoxidável não aprovados e a assumir todas as despesas daí inerentes. Uma vez que tanto a encomenda como a execução dos referidos trabalhos requerem algum tempo, a conclusão de toda a obra, segundo estimativas, ficará adiada para o 2.º trimestre e

L -



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

posteriormente será entregue à entidade gestora para preparar a sua entrada em funcionamento ao público.

2. As exigências das características antiderrapantes dos materiais de revestimento do pavimento da Rua da Surpresa obedecem aos padrões internacionais, os quais foram aprovados *in loco* pelo *British Pendulum Test*, sendo o seu índice de resistência ao escorregamento >70 . A fim de intensificar a função antiderrapante, esta Direcção de Serviços já solicitou ao empreiteiro para adicionar fita adesiva antiderrapante nas passagens dos dois lados das escadas rolantes, no entanto, os peões poderão necessitar de um determinado tempo para se habituarem, pelo que se irá apelar ao público para prestar muita atenção durante a utilização das novas instalações, nomeadamente que segurem o corrimão e tomem atenção à sua segurança.

3. Embora a Rua da Surpresa mantenha no geral uma certa inclinação, todavia, a fim de colmatar o desnivelamento das entradas e saídas dos edifícios, procedeu-se a uma ligeira alteração à inclinação de alguns troços, a qual registou um melhoramento na situação. Atendendo que os peões podiam facilmente bater nas placas de sinalização, estas foram recentemente retiradas pelo pessoal da obra e serão posteriormente recolocadas em locais mais adequados, no sentido de não obstruir a circulação dos peões.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

RAEM, aos 7 de 5 de 2016.

O Director dos Serviços,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Li Canfeng'.

Li Canfeng