



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

關於立法會陳虹議員書面質詢之回覆

遵照行政長官指示，經徵詢體育發展局意見，本人對立法會 2016 年 1 月 11 日第 24/E18/V/GPAL/2016 號公函轉來陳虹議員於 2016 年 1 月 7 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 1 月 19 日收到之書面質詢，回覆如下：

為了有效落實特區政府的公共房屋政策，建設發展辦公室一直對興建中的公共房屋進行嚴格監督。望廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建工程(地庫結構)自 2011 年實施以來，因地質、施工方案修改及分判商之間的財務糾紛等，引致工程出現延誤。

1. 項目現時與原承建商解除合同的商討已接近最後階段，建設發展辦公室將先接收工地，項目預計在今年重新招標及建設。
2. 因現時體育館部分已完成樁基礎工程及開挖部分地庫，社會房屋部分亦完成樁基礎工程，考慮到項目落成的整體性和加快項目建設計劃社會房屋、社會設施及體育館一併招標及興建，由於望廈社會房屋第二期工程將重新展開招標，故此現階段項目是否出現超支的問題作預測並不合適，而特區政府會在項目建設過程中，抓緊審慎理財的態度，嚴格把關。

1/2



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

3. 重建後的望廈體育館將增加至 5 層樓高，為市民大眾提供多功能康體活動空間，當中包括籃球、排球、羽毛球、五人足球、壁球場及舞蹈等場地，以盡量滿足市民對不同場地的需求。

建設發展辦公室主任

周惠民

二零一六年三月九日